

昆明市生态环境局东川分局文件

昆生环（东）复〔2024〕17号

昆明市生态环境局东川分局关于对《昆明东川贤信商贸有限公司低质风化煤破碎、筛分项目环境影响报告表》的批复

昆明东川贤信商贸有限公司：

你单位报送由云南境清环保咨询有限公司编制的《昆明东川贤信商贸有限公司低质风化煤破碎、筛分项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、该项目位于云南东川产业园区天生桥片区，项目总投资507.26万元，环保投资33.93万元，占总投资的6.69%。项目年产风化煤粉99967.6吨。生产工艺为：原料储存→破碎→筛分→

入库。建设内容：项目租用昆明顶酷建材有限公司现有场地进行建设，占地 1500m²，建设内容包括生产车间（低质风化煤破碎、筛分生产线）、原料库、产品库、机修间及相关配套设施，项目分为主体工程、储运工程、公用工程、辅助工程和环保工程。

同意《报告表》结论，按《报告表》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）项目租用的场地已进行硬化，施工期主要为生产车间、原料库、危险废物贮存间、洗车废水沉淀池、初期雨水收集池、废气治理设施的建设及整改，施工量较小。施工期产生的污染物主要为施工废气、废水、噪声、固废等。定期对施工场地洒水以减少扬尘量；加强施工现场运输车辆管理。项目用水量较小，全部自然蒸发，无施工废水产生；项目区不设施工营地，无生活废水产生。加强施工期操作规范，控制运输车辆进出施工场车速，禁止鸣笛等措施减小噪声。施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾（混凝土块、废木材、废钢材等），严格按照相关部门要求对其进行分类收集，其中废钢材收集后外售废品收购站，其他不可回收的集中收集后定期清运至当地主管部门指定的建筑垃圾堆放场堆存处置；生活垃圾委托环卫部门处理。

（二）项目运营期废气主要为破碎、筛分等环节产生的颗粒物。

1. 有组织废气

破碎机、筛分机废气：破碎机、筛分机上方设置集气收集废

气，经收集布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放。有组织废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4排放限值。

2. 无组织废气

原料库、产品库储运装卸扬尘及生产车间未收集部分粉尘：项目原料库、产品库设置四面围挡+顶棚，并设置喷雾降尘系统进行抑尘处理；生产车间设置封闭式生产车间，并采取喷雾降尘处理。无组织颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值。

（三）项目运营期废水产生环节为洗车废水、员工办公生活污水。办公生活污水经设置1m³的化粪池处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A后排入天生桥园区污水处理厂处理；初期雨水设置一个10m³的初期沉淀池处理后回用于厂区洒水降尘；洗车废水设置1个2m³的沉淀池对洗车废水进行沉淀处理后回用于洗车平台，不外排。

（四）项目运营期噪声主要来自于颚式破碎机、滚筒筛、装载机等设备噪声。产噪设备安装减振垫、消音措施，墙体阻隔。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。

（五）项目运营期一般固废主要为收尘灰、废布袋、沉淀池污泥等；危险废物为废机油、废弃沾油抹布。危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），委托有资质单位清

运处置；一般固废可回收的由厂家、资源废品收购站回收，不能回收的委托清运处置；生活垃圾委托环卫部门清运处置。

（六）项目涉及的风险物质为废机油。规范危废暂存间的设置，加强风险物质贮存、运输及生产过程的风险防范与管理，编制突发环境事件应急预案并备案。

（七）项目污染物总量控制指标如下：

废气：颗粒物排放量 0.536/a（其中有组织 0.32t/a，无组织 0.216t/a）。

废水：排放量 50.4m³/a，COD 0.014t/a，氨氮 0.002t/a，总磷 0.004t/a。总量控制纳入天生桥园区污水处理厂进行管理，该项目不设置废水总量控制指标。

三、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

五、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2024年7月4日

抄送：昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

昆明市生态环境局东川分局

2024年7月4日印发